## 福井県内の原子力発電所の運転実績等について (平成26年度)

## 1. 運転実績の総括

平成 26 年度における県内原子力発電所(全 13 基、出力合計 1,128.5 万 kW)の稼働実績は、

	[平成26年度実績]	[平成25年度実績]
発電電力量	O kWh	93.0億kWh
時間稼働率	0 %	6.8%
設備利用率	0 %	9.4%

であり、昭和45年に敦賀発電所1号機が県内で初めて運転を開始して以降、最も低かった。

 $[表-1\sim 表-4, 図-1\sim 図-3]$ 

表-1 稼動実績(総括)

項 目 炉 型	発電電力量 (億kWh)	時間稼働率 (%)	設備利用率 (%)
沸騰水型炉 (BWR;1基)	0	0	О
加 圧 水 型 炉 (PWR;12基)	0	0	0
県 内 合 計 ( 1 3 基 )	0	0	0

問い合わせ先(担当:四方)

内線 2353・直通 0776(20)0314

## 2. 運転状況

県内全ての原子力発電所において、前年度に引き続き定期検査が行われている。このため、定期検査による発電損失量(稼働率の損失分)は全体で100%となり、設備利用率および時間稼働率は0%となった。

「表-4, 図-3]

## (1) 定期検査

県内全ての原子力発電所において、前年度に引き続き新規制基準対応等の ための定期検査を実施している。

[表-5, &-6, &-10, &-11]

## (2) 異常事象

安全協定に基づき報告された異常事象は1件あり、この事象による周辺環境への放射能の影響はなかった。なお、法律に基づく国への報告対象事象や保安規定に基づく運転上の制限の逸脱はなかった。

[表-7~表-9, 図-4]

## 3. 輸送実績

新燃料集合体 140 体 (輸送回数:5回)、低レベル放射性廃棄物 8,000 体 (輸送回数:6回)、使用済燃料 14 体、(輸送回数:1回)の輸送が行われた。

「表-12~表-14]

## 4. 高速増殖原型炉もんじゅ

平成24年4月2日から、原子炉施設の安全確保のために必要な機器・設備について、設備保全対策を実施している。

[図-5]

## 5. 原子炉廃止措置研究開発センター(ふげん)

タービン建屋内の復水器(B)下部胴等の解体作業(平成26年5月14日 ~平成26年9月30日)および原子炉補助建屋内の重水浄化系のトリチウム 除去作業(平成24年2月27日~平成26年12月19日)を行った。

重水の搬出を1回実施(平成26年4月22日、約18トン)したことで、 計画していた全ての重水を搬出した。(搬出総量:約273トン)

また、平成 26 年 9 月 1 日から平成 27 年 1 月 20 日にかけて第 27 回定期検査を実施した。

## 6. 敦賀発電所3, 4号機建設準備工事

平成16年7月から建設準備工事を実施しており、その進捗率は平成27年3月末で約87%である。

現在、増設予定地側では原子炉建屋背後斜面の緑化維持管理等を実施している。また、仮設用地側ではコンクリート製造・供給プラントの維持管理等を実施している。

表-2 平成26年度稼動実績(号機別)

項目	発 電 時 間	発電電力量	時間稼働率	設備利用率
発電所名	(時間)	(億 kWh)	(%)	(%)
敦賀発電所	0	О	О	О
1 号 機				
敦 賀 発 電 所 2 号 機	0	О	О	О
美浜発電所				
1 号 機	0	0	0	О
美浜発電所	0	0	0	0
2 号 機	0	0	0	0
美浜発電所	О	О	О	О
3 号 機	Ü	Ü	Ü	Ü
大飯発電所	0	0	0	О
1 号 機 大飯発電所				
2 号 機	0	О	О	О
大飯発電所			0	0
3 号 機	0	0	0	0
大飯発電所	0	0	0	0
4 号 機	Ü	Ŭ.		Ü
高浜発電所	0	О	О	О
1 号 機				
高 浜 発 電 所 2 号 機	0	0	0	О
高浜発電所	-			
3 号 機	О	О	О	О
高浜発電所	0	0	0	0
4 号 機	U	U	0	U
合 計	0	0	0	0

図-1 運転実績概要図(平成26年度)

	(H26)4月 5月	6 月	7月	8 月	9月	10月	11月	12月	(H27) 1 月	2月	3月	設備利用率 実績
蚧智1号機※	$\widehat{\sim}$				第33回完開檢水	2年4						%U U
	(H23. 8. 29~)				7	- 2017X B.						
敦賀2号機			_		第18回定期検査	:期検査	-					0.0%
	(H22.11.24 $\sim$ )											
美浜1号機*					第25回定期検査	<b>對</b> 檢查						0.0%
	(H23.12.18~)											
美浜2号機※					第27回定	定期検査						0.0%
	$(H23.5.14\sim)$											
美浜3号機					第25回定期検査	:期検査						0.0%
	$(H22.12.10\sim)$											
大飯1号機					第24回定期検査	<b>三期検査</b>						0.0%
	(H23. 12. 16 $\sim$ )											
大飯2号機					第24回定期検査	:期検査						0.0%
	(H25. 9. $2 \sim$ )											
大飯3号機					第16回定	定期検査						0.0%
	(H25. 9.15~)											
大飯4号機					第15回定期検査	:期検査						0.0%
	$(H23.1.10\sim)$											
高浜1号機					第27回定	定期検査						0.0%
	$(H23.11.25\sim)$											
高浜2号機					第27回定期検査	<b>對</b> 横查						0.0%
	(H24. 2. $20 \sim$ )											
高浜3号機					第21回定	定期検査						0.0%
	(H23. 7. 21 $\sim$ )											
高浜4号機					第20回定期検査	<b>對</b> 検査						0.0%
					() 内の目	() 内の日数は発電停止日数	: 田教			県 内	中丞	0.0%
	運転期間	調整運転	計画停止	事故停止								

※平成27年3月17日に経済産業大臣へ廃止に係る電気工作物変更届出を提出(廃止予定日:平成27年4月27日)





表-3-1 県内原子力発電所の年度別稼働実績① (昭和45年~平成4年)

年 度		S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52
発電電力量(	(億kWh)	30. 7	43.2	54. 2	56. 5	67. 9	85.8	128.6	137. 1
時間稼働率	(%)	79. 1	73. 5	66.8	63. 3	48. 9	40.0	51.9	41.5
設備利用率	(%)	77.3	70.6	59. 5	53. 9	51. 4	41.8	47.0	42.6
設備容量	(万kW)	69.7	69.7	119.7	119.7	202. 3	284. 9	367. 5	367. 5
基数		2	2	3	3	4	5	6	6
年 度		S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
発電電力量(	(億kWh)	162. 3	196.6	291.4	297. 0	339. 4	376. 4	402.2	521. 2
時間稼働率	(%)	54. 7	44.3	57.8	52. 9	59. 2	70. 1	71.6	77. 1
設備利用率	(%)	50. 1	41.5	53. 7	54.8	62. 6	69. 2	72. 1	76. 5
設備容量	(万kW)	501. 5	619.0	619.0	619.0	619.0	619.0	706.0	793.0
基数		8	9	9	9	9	9	10	11
		_							
年度									

年度		S61	S62	S63	H1	Н2	Н3	H4
発電電力量	(億kWh)	521.8	596. 2	528. 3	575. 6	549.8	575. 5	660.0
時間稼働率	(%)	75. 3	76. 4	68. 2	74. 6	69. 1	68.8	68.4
設備利用率	(%)	73.8	74. 7	66. 4	72. 3	69.0	69. 5	72. 0
設備容量	(万kW)	909.0	909.0	909.0	909.0	909. 0	1,027.0	1, 145. 0
基数		12	12	12	12	12	13	14

注:設備容量および基数は当該年度末の数字



表一3-2 県内原子力発電所の年度別稼働実績②(平成5年以降)

年 度		Н5	Н6	Н7	Н8	Н9	H10	H11	H12
発電電力量	(億kWh)	722. 4	723. 7	728. 1	755. 0	823. 1	844.0	768. 3	806.4
時間稼働率	(%)	68. 0	68.8	71.6	76. 7	79. 7	83.6	74. 1	76.6
設備利用率	(%)	72.0	72. 1	72.4	75. 3	82. 1	84. 2	76. 4	80.4
設備容量	(万kW)	1, 145. 0	1, 145. 0	1, 145. 0	1, 145. 0	1, 145. 0	1, 145. 0	1, 145. 0	1, 145. 0
基数		14	14	14	14	14	14	14	14

年 度		H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20
発電電力量	(億kWh)	844. 1	905. 2	878.9	709. 2	768. 6	750.6	698.4	658. 0
時間稼働率	(%)	80.8	88. 3	86.4	70.8	75. 7	74. 3	66. 2	66.0
設備利用率	(%)	84. 2	90. 3	88.7	71. 7	77.8	75.9	70.5	66.6
設備容量	(万kW)	1, 145. 0	1, 145. 0	1, 128. 5	1, 128. 5	1, 128. 5	1, 128. 5	1, 128. 5	1, 128. 5
基数		14	14	13	13	13	13	13	13

年 度		H21	H22	H23	H24	H25	H26
発電電力量	(億kWh)	761. 5	767. 2	333. 1	151. 5	93. 0	0.0
時間稼働率	(%)	73. 3	74. 9	31.3	11. 1	6.8	0.0
設備利用率	(%)	77. 0	77.6	33.6	15. 3	9.4	0.0
設備容量	(万kW)	1, 128. 5	1, 128. 5	1, 128. 5	1, 128. 5	1, 128. 5	1, 128. 5
基数		13	13	13	13	13	13

注:設備容量および基数は当該年度末の数字




表-4 年度別設備利用率·発電損失内訳

年 度	設備利用率	定期検査等	定期試験	事故・故障	その他	合 計
H16	71. 7	13. 7	0.0	10.9	5. 2	101. 5
H17	77.8	21. 7	0.0	2. 2	0.0	101.7
H18	75. 9	23. 7	0.0	2.0	0.0	101. 6
H19	70. 5	30. 2	0.0	0.6	0.4	101.7
H20	66. 6	32. 4	0.0	3. 4	0.0	102. 4
H21	77. 0	20. 4	0.0	4.6	0.0	102.0
H22	77. 6	20.4	0.0	3.0	1. 1	102. 1
H23	33. 6	62. 4	0.0	5. 2	0.0	101. 2
H24	15. 3	84. 7	0.0	0.0	0.0	100.0
H25	9.4	90.8	0.0	0.0	0.0	100. 2
H26	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0

<sup>\*</sup> H14より定格熱出力一定運転を導入したため、設備利用率と発電損失の合計は100%を超えている。




表-5 定期検査期間の推移(当該年度期間内に終了した定期検査の日数)

年	度	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26
平均	日数	114	119	217	177	237	149	133	*	449	*	*
平均。	月数	3.8	4.0	7. 2	5. 9	7. 9	5.0	4. 4	*	15.0	*	*

- (注) ・定期検査期間=定期検査開始から定期検査終了(営業運転再開)までの期間
  - ·平均月数=平均日数/30日
  - ・平成15年度以降は、ふげんの定期検査は含まない
- \*:年度内に定期検査を終了したプラントは無かった。

表-6 運転月数の推移

年	度	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26
平均。	月数	12.7	11.4	12. 1	10.7	11.7	11.5	12.5	12.8	_*1	13. 2* <sup>2</sup>	_*1

- (注) ・当該年度期間内に定期検査を開始したプラントについて、前回の定期検査終了(営業運転再開)から定期検査開始までの期間(故障等による停止期間は除く)を運転月数(日数/30日)の平均
  - ・新規プラントの第1サイクルは除く。
- \*1:年度内に定期検査を開始したプラントは無かった。
- \*2:平成 25 年度内に定期検査を開始した大飯 3、4号機の営業運転期間はいずれも 13 ヶ月 (396 日) であったが、この表における運転月数は1ヶ月を 30 日として計算しているため、13ヶ月を超える値となっている。

表-7 運転中のトラブルによる運転停止頻度の推移(試運転を除く)

年	度	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26
自動	件数	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
停止	頻度	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
手動	件数	3	3	3	4	3	3	2	3	0	0	0
停止	頻度	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.2	0.7	0.0	0.0	0.0
全体	件数	5	4	4	4	4	3	2	3	0	0	0
土净	頻度	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.7	0.0	0.0	0.0

(注) 頻度=年度内の件数/(年度内の総原子炉運転時間/暦時間) 四捨五入のため合計は合わないことがある

表-8 安全協定に基づく異常事象報告件数の推移

年	度	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26
件	数	26	26	14	29	21	19	16	7	4	3	1
国への法	<b></b> 卡令報告	10	3	2	8	7	6	2	2	1	0	0

表-9 平成26年度安全協定に基づく異常事象報告一覧

	発電所名	発生日	事象発生時	事象概要	影響等	国への報告区分
	発電所名	終結日	運転状況	事 家 似 安	<b>影鲁寺</b>	評価尺度
定期検査中	敦賀 2 号機	H26. 12. 1	定期検査中	  洗たく廃液モニタタンクの漏れ跡		_
の故障	教員 Z 万傚		<b>足朔恢宜中</b>	他にく廃悩と一ククククの棚は断		_

主要設備の増設改造工事実績 表一10

(1) 主要設備の増改造工事

·日本原子力発電株式会社

	2号機	ステンレス配管溶接部の応力腐食割れに係る予防保全として、敦賀1号機の原子炉再循環配管について、耐食性に優れ 	### 第一個子が格納容器電気ペネトレーションについて、経年劣化による気密性及び絶縁性低下に対する予防保全の観点から、 ####################################
敦	1 号機	実施中*	実施中*
一 事 小 夕	<u>+</u> +	原子炉再循環系配管取替 工事	原子炉格納容器電気ペネ トレーション取替工事

\*: 実工事は完了し、使用前検査が未完了。

• 盟西雷力株式会社

*												
# #	 	美浜発電所	止		大飯系	大飯発電所			高浜発電所	<b>建</b> 所		崔一十
中 十 十	1号機	2号機	3号機	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機	
原子炉容器出入口管台 予防保全工事						•*************************************	● (H22) 出口のみ		(H22)		実 中*2	600 系ニッケル基合金溶溶的の応力腐食割りに係る予切保全対策として、原子炉容器出入口管台の溶強肌で少って、内面台周を切削した後、耐食性で優いた690 系ニッケル基合金にで溶接を行う。
加圧器管台取替工事		(H21)	(H21) (H22)	• (H21)	• (H22)	• (H24)	• (H24)	実施 中*2	(H22)	• (H21)	• (H22)	加圧器管台の溶接的の応力腐食をい予切保全として、600 系ニッケル基合金で溶接された管台から耐食性ご優れた690系ニッケル基合金で溶接された管台の取り替える。
洗濯排水処理設備取替 および設置工事		1	I	● (H23) (取替工事)	3) [事)	● (H2: (設置]	● (H21) :置工事)	● (H24) (取替工事)	7.4) 工事)	● (H26) (取替工事)	(集工 (9)	環境へ和認から、代替フェンを使用するドライクリーニング設備を撤去し、全量が洗り埋とする。これでは、排水の理労補としては労業的当時の理技管を設置した。

一:工事計画なし ●:実施済(年度) ◎:工事計画あり <凡例>> \*1:第13回定期検査(平成 20年)で傷が認められ、研削により傷を除去した状態であった原子炉容器 A ループ容器出口管台溶接部について、600 系ニッケル基合金で研削箇所を肉盛溶接(復旧)した後、溶接部内面全周について耐食性に優れた 690 系ニッケル基合金で溶接を行った。\*2:実工事は完了しており、今後、使用前検査を行う予定。

<sup>(2)</sup> 耐震裕度向上工事 • 日本原子力発電株式会社

1 世 万	竣	賀	田 草 冊 十
<u>+</u>	1 号機	2号機	<b>†</b>
耐震裕度向上工事	中华		既設設備の耐震裕度を一層向上させるため、配管やケーブルトレイ等の支持構造物を強化する。
(支持構造物補強工事)	大 子 子		
耐震裕度向上工事		日料土	2号機放水路について、浦底断層を回避するルートに変更するための工事を行う。
(代替放水路設置工事)		뮏	

## ·(独)日本原子力研究開発機構

工事件名	もんじゅ	工事概要
安全性向上対策工事 (原子炉建物背後斜面耐震裕度向上工事)	● (H26)	もんじゅの原子炉建物背後斜面の一層の安定性向上を目的として、背後斜面の耐震裕度向上工事を実施した。

## 関西電力株式会社

	<b>承</b>	耐震裕度を向上させるため、配管、空調ダクトなど の支持構造物補強工事を実施する。
	4号機	● (H21)
発電所	8号線	● (H21)
高挺多	2号機	● (H21)
	1号機	(H21)
	4号機	● (H24)
8電所	3号機	● (H24)
大飯発,	2号機	実施中
	1号機	実施中
听	3号機	(H23)
美浜発電所	2号機	(H24)
<b>業</b>	1号機	(H22)
1 中 十	<u>+</u> +	耐震裕度向上工事 (支持構造物補強工事)

# (3) 新潟県中越沖地震を踏まえた耐震対応強化工事・ 1 日本原子力発電株式会社

	i .
工事、商财	新潟県中越沖地震で得られた知見を踏まえ、これまでに消火水源タンクの耐震補強や消火用水タンクの追設、緊急時対策室建屋の建設(平成 22 年度から実施)等を実施した。今後は、地震動解析の精度向上のために大深度地震計の設置等を行う。
製   貸   1 号機   2 号機	実施中
工事件名	耐震対応強化工事 (新潟県中越中地震対応工事)

一:工事計画なし

# ・関西電力株式会社(つづき)

1 事 14 夕	美浜発電所	大飯	発電所			高浜発	電所		田 草 一十
<u>+</u>	1号機 2号機 3号機	1号機 2号機	3号機 4-	: 号機	1号機	2号機	3号機	4号機	<b>承</b>
震対応強化工事	● (H25)	実施"	便 <b>中</b>			実施!	<del> </del>		新潟県中越沖地震を踏まえ、大深度地震観測設備の 設置や消火水配管の地上化等を行う。

(4) 福島第一原子力発電所事故を踏まえた安全性向上対策工事・日本原子力発電株式会社・

田	# W	福島第一原子力発電所事故を踏まえ、空冷式非常用発電装置、防潮堤等の設置を行う。	
賀	2号機	実施中	
敦	1 号機	実施中	
二 車 作 夕	±.	安全性向上対策工事 (短音卷二百2-188毫正重为分子工事)	10分割 アンフガモハギ スペル・コ

· 関西電力株式会社

4	**	浜発電所	١ <del>١</del>		大飯発	8電所			高浜発.	8電所		星
<b>中土</b>	1号機	2号機	3号機	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機	上
安全性向上対策工事(福島第一原子力発電所事故対応工事)		実施中			実施	中山			実施	中国		福島第一原子力発電所事故を踏まえ、免農事務 棟、防潮堤、フィルタベント等の設置を行う。
								<凡例	© _<	1提集工:	計画あり	<ul><li>●:実施済(年度) 一:工事計画なし</li></ul>

(5) 新規制基準等対応工事

別統資料 参照

## 表-11 主な新規制基準対応工事の実施状況 (平成27年3月末現在)

## <日本原電>

規則**1	工事件名	工事概要	進捗状況
第8条 (火災による損傷 の防止)	火災防護対策工事	火災により原子炉施設の安全性が損なわれることを防止するため、火災防護対策を実施する。	(実施中) 敦賀2号機
第9条 (溢水による損傷の防止等)	内部溢水対策工事	原子炉施設内部で発生が想定される溢水に対し、原子炉施設の安全性を損なうことのないよう、原子炉施設の安全機能を有する構造物、系統および機器について、溢水対策を実施する。	(実施中) 敦賀2号機
第33条(保安電源設備)	常用電源設備強化工事	送受電設備の信頼性を高めるため、275kV 開閉 所設備について、気中開閉所設備の一部をガス 絶縁開閉装置(GIS)化する。	(実施中) 敦賀2号機
第 46 条 (原子炉冷却材圧 カバウンダリを 減圧するための 設備)	原子炉減圧対策工事	原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に、設計基準事故対処設備の減圧機能を喪失した場合においても、炉心の著しい損傷および格納容器の破損を防止するため、主蒸気逃がし弁および加圧器逃がし弁駆動用コンプレッサーを設置し、遠隔操作化を行う。	(実施中) 敦賀2号機
第47条 (原子炉冷却材圧 カバウンダリ低 圧時に発電用原 子炉を冷却する ための設備)	原子炉冷却機能強化工事	原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に、原子炉を冷却する余熱除去系統の機能が喪失した場合においても、原子炉の冷却を可能とし、炉心の著しい損傷および格納容器の破損を防止するため、代替低圧注水設備を設置する。	(実施中) 敦賀2号機
第 54 条 (使用済燃料貯蔵 槽の冷却等のた めの設備) 第 55 条 (工場等外への放 射性物質の拡散 を抑制するため の設備)	放射性物質拡散抑制対策	使用済燃料ピットの水位が維持できない場合に、ピット内燃料の損傷の進行を緩和するため、使用済燃料ピットスプレイ用放水砲を配備する。また、重大事故時に海洋への放射性物質の拡散を抑制するため、発電所の取水口・放水口エリアに設置するシルトフェンスを配備する。	(実施中) 1、2号共用
第 56 条 (重大事故等の収束に必要となる	非常用水源確保対策	重大事故等の収束に必要な水量を供給するため、海水取水源蓋(グレーチング等)を人力で容易に開放できるよう軽量化する。	(実施中) 敦賀2号機
水の供給設備)	非常用取水設備強化対策	人力で水源確保が可能な可搬式動力ポンプを配 備する。	(実施中) 敦賀2号機
第 58 条 (計装設備)	計測制御系機能強化対策	直流電源喪失時においても、重要なパラメータ を監視するため、ループ電源機能を持つ可搬式 計測器を配備する。	(実施済) 敦賀2号機
第60条(監視測定設備)	モニタリング設備強化対策	常設モニタリング設備の代替設備を配備する。	(実施中) 1、2号共用

<sup>※1</sup> 実用発電用原子炉及びその付属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

## <関西電力>

<関四電刀>       規則*1	工事件名	工事概要	進捗状況
第4条	使用済燃料ピットクレ ーントロリ取外工事	使用済燃料ピットクレーン本体の落下防止対策として、使用済燃料ピットクレーンのトロリを取り 外すとともに、耐震補強を行う。	(実施済) 高浜3、4号機
(地震による損傷の防止)	消火水系統バックアッ プタンク設置工事	既設消火水系統のバックアップとして、基準地震動の見直しを踏まえた消火水系統のタンクおよび配管を新たに設置する。	(実施中) 大飯3、4号機 (実施済) 高浜3、4号機
第5条 (津波による損傷 の防止)	取水路部防潮ゲート設 置工事	津波防護対策として、取水路部に防潮ゲートを設置する。	(実施済) 高浜発電所
第6条 (外部からの衝撃 による損傷の 防止)	竜巻飛来物防護設備 設置工事 <sup>※2</sup>	設計上想定される竜巻による飛来物等に対し、重 要度の高い安全機能を有する機器や建屋を防護す るための設備を設置する。	(実施中) 美浜3号機 大飯1~4号機 (実施済) 高浜3、4号機
第9条 (溢水による損傷 の防止等)	内部溢水対策工事	地震により耐震裕度が低い機器の全数が破損し、 系統保有水が漏えいした場合等でも、安全重要設備に影響を及ぼさないよう、漏えい水(溢水)の 伝播経路となる壁貫通部の止水処理や床のドレン 目皿への逆流防止対策等を施工する。	(実施中) 美浜3号機 大飯1~4号機 (実施済) 高浜3、4号機
第 26 条 (原子炉制御室等)	自然現象監視カメラ他 設置工事	中央制御室において津波襲来等の自然現象による 敷地内設備への影響を把握するため、耐震性を有 した建屋等にカメラやケーブルおよび潮位計を設 置する。	(実施中) 美浜発電所 (実施済) 大飯発電所 高浜発電所
第 33 条 (保安電源設備)	非常用ディーゼル発電 機燃料油タンク増設工 事 (規則第57条にも該当)	非常用ディーゼル発電機用に貯蔵しておく燃料の 裕度を確保するため、1ユニットで7日分の連続 運転に必要な容量以上を確保するため、燃料油タ ンクを新規に設置する。	(実施中) 美浜3号機 大飯1、2号機 (実施済) 大飯3、4号機
	統合原子力防災ネット ワーク用衛星通信サー ビス追加工事	社外連絡の多様性を図るため、統合原子力防災ネットワークに衛星系回線を接続する。	(実施済) 美浜発電所 大飯発電所 高浜発電所
第35条(通信連絡設備)	IPネットワーク構成 変更工事	原子力系電力保安用 I Pネットワークの通信拠点を、原子力事業本部・美浜発電所から、新綾部変電所・嶺南変電所へ変更し、地震・津波による拠点同時被災を避ける構成にするとともに、光回線の他にマイクロ無線回線もバックアップとして利用できるよう、通信手段・回線を多様化する。	(実施済) 美浜発電所 大飯発電所 高浜発電所
第 42 条 (特定重大事故等 対処施設)	特定重大事故等対処施設設置工事	意図的な航空機衝突等により炉心を冷却する設備等が機能喪失し、炉心に著しい損傷が発生した場合において、格納容器の破損を防止するために必要な特定重大事故等対処施設を設置する。 〈設置施設〉 ・特定重大事故等対処施設建屋 ・緊急時制御室 ・代替炉心注入ポンプ ・空冷式熱交換器 ・フィルタベント設備 ・代替格納容器スプレイポンプ ・非常用ガスタービン発電機 ・代替蒸気発生器給水ポンプ	(実施中) 大飯3、4号機 高浜3、4号機

第 43 条 (重大事故等対処 設備)	可搬式代替設備の屋外 給電・給水用接続口 追加設置工事	シビアアクシデント対応で設置した可搬式代替設備の、給電(電源接続盤)用接続口の改造および 給水用配管を敷設する。 ①給電用接続口は、電源接続盤へのケーブル接続 を簡易化するとともに、電源ケーブルは耐震性 を有する電線管で敷設する。 ②給水用接続口は、給水ホースを使用している箇所について、耐震性を有する配管を敷設し恒設 化する。	(実施中) 美浜3号機 大飯1、2号機 (実施済) 大飯3、4号機 高浜3、4号機
第 44 条 (緊急停止失敗時 に発電用原子炉 を未臨界にする ための設備)	ATWS緩和設備 設置工事	運転時の異常な過渡変化時において原子炉の運転を緊急に停止することができない事象が発生するおそれがある場合又は発生した場合において、原子炉を未臨界に移行するための設備(ATWS緩和設備)を設置する。	(実施中) 美浜3号機 大飯1、2号機 (実施済) 大飯3、4号機 高浜3、4号機
第 45 条 (原子炉冷却材圧 カバウンダリ高 圧時に発電用原 子炉を冷却する ための設備)	可搬式代替直流電源 設備配備 (規則第57条にも該当)	重大事故等によって常設の直流電源系統が機能喪失した場合、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための加圧器逃がし弁駆動用(大飯3、4号、高浜3、4号)、および原子炉を冷却するためのタービン動補助給水ポンプ起動に必要な非常用油ポンプのバックアップ電源(大飯3、4号)として、可搬式代替直流電源を配備する。	(実施済) 美浜3号機 大飯1~4号機 高浜3、4号機
第 46 条 (原子炉冷却材圧 カバウンダリを 減圧するための 設備)	加圧器逃がし弁制御用 空気代替ライン設置 工事	全交流電源喪失により制御用空気が喪失した場合に、中央制御室から加圧器逃がし弁の遠隔操作ができるよう、窒素ボンベおよび交流電源駆動のコンプレッサーを併設し、これらから加圧器逃がし弁作動用空気を供給する配管および弁等を設置する。	(実施中) 美浜3号機 大飯1、2号機 (実施済) 大飯3、4号機 高浜3、4号機
第 47 条 (原子炉冷却材圧 カバウンダリ低 圧時に発電用原 子炉を冷却する ための設備)	代替低圧注水ポンプ 設置工事 (規則第4,49,51,54条にも 該当)	原子炉補機冷却水系統の機能および電源が喪失した場合においても、原子炉容器および格納容器スプレイの注水を可能とするため、可搬式および恒設の代替低圧注水ポンプを設置する。なお、基準地震動の見直しを踏まえた耐震裕度向上工事を実施する。	(実施中) 美浜3号機 大飯1~4号機 (実施済) 高浜3、4号機
第 48 条 (最終ヒートシン クへ熱を輸送す るための設備)	大容量ポンプ追加 <sup>※2</sup> 配備 (規則第50,55条にも該当)	最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備として、各発電所に大容量ポンプを3台保有するよう追加配備する。その他、発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備として、各発電所に2台ずつ大容量ポンプを配備する。	(実施中) 美浜発電所 (実施済) 大飯発電所 高浜発電所
第 49 条 (原子炉格納容器 内の冷却等のた めの設備)	原子炉補機冷却水系統 窒素供給設備設置工事	格納容器自然対流冷却に必要となる原子炉補機冷却水の沸騰防止用の窒素加圧配管が使用できない場合に、ボンベなどからの窒素供給を行なうため、窒素ボンベと配管を設置し既設の窒素系統に接続する。	(実施済) 美浜3号機 大飯3、4号機 高浜3、4号機
第 50 条 (原子炉格納容器 の過圧破損を防 止するための 設備)	格納容器再循環ユニット海水供給配管等設置工事 (規則第 4,48,55 条にも該当)	格納容器内部を冷却する格納容器再循環ユニットや重要機器の電動機などが冷却できない場合に、海水による冷却を行うため、耐震性を有した海水供給配管等を設置する。なお、基準地震動の見直しを踏まえた耐震裕度向上工事を実施する。	(実施中) 美浜3号機 大飯1~4号機 (実施済) 高浜3、4号機
	格納容器代替空気再循 環ファン設置工事	大飯1・2号機において、シビアアクシデント時の格納容器内を冷却するため、格納容器再循環ユニット上部に専用ファンを設置する。	(実施中) 大飯1、2号機

	T		(-b-11, 1)
第 53 条 (水素爆発による 原子炉建屋等の 損傷を防止する ための設備)	アニュラス等水素濃度 計設置工事	シビアアクシデント対応として、格納容器および アニュラスの水素爆発による損傷を防止するため、炉心損傷事故時に格納容器で発生した水素および格納容器からアニュラスへ漏えいした水素を 監視できる設備を設置するとともに、ケーブルは 耐震性を有する電線管で敷設する。	(実施中) 美浜3号機 大飯1、2号機 (実施済) 大飯3、4号機 高浜3、4号機
第 54 条 (使用済燃料貯蔵 槽の冷却等のた めの設備)	使用済燃料ピット冷却用設備等の配備	シビアアクシデント時に使用済燃料ピットの冷却機能や注水機能が喪失し、または使用済燃料ピットの水位が低下した場合において、使用済燃料ピット内の燃料集合体等を冷却する設備等として、消防ポンプやスプレイヘッダなどを配備する。	(実施済) 美浜1~3号機 大飯1~4号機 高浜1~4号機
	使用済燃料ピット 監視設備他改良工事 (規則第58条にも該当)	中央制御室にて使用済燃料ピットにおける漏えいを検知可能とするため、漏えい検知器を設置するとともに、使用済燃料ピット温度計測範囲拡大のため、温度計を設置する。 また、溶融炉心落下時の冷却に必要な水量を下部キャビティに保有できていることを監視するため、および格納容器への注水時に重要機器の水没を防ぐための注水停止水位を監視するための水位計を設置する。	(実施中) 美浜3号機 大飯3、4号機 (実施済) 高浜3、4号機
第 55 条 (工場等外への放	シルトフェンス配備	海洋への放射性物質の拡散を抑制するため、取水口(路)および放水口にシルトフェンスを配備する。	(実施済) 美浜発電所 大飯発電所 高浜発電所
(工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備)	放水砲他配備※2	発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため、 放水砲およびホースを配備する。	(実施中) 美浜発電所 大飯発電所 (実施済) 高浜発電所
第 57 条 (電源設備)	空冷式非常用発電装置 遠隔起動化工事	中央制御室から空冷式非常用発電装置を起動/停止出来るよう改造を行う。また中央制御室からの通信制御ケーブルは耐震性を有する電線管で敷設する。	(実施中) 美浜3号機 大飯1、2号機 (実施済) 大飯3、4号機 高浜3、4号機
	安全系蓄電池増強工事※2	福島第一原子力発電所事故の技術的知見等を踏まえ、不要な負荷の切り離しなしで安全系蓄電池を 8時間使用可能な容量に取り替える。 また、中央制御室から遠隔で切り離しを行う設備 を設置する。	(実施済) 高浜3、4号機 大飯3、4号機
	可搬式代替電源設備 (電源車)配備	交流電源喪失時のバックアップ電源として、1ユニットあたり約2台の電源車を配備する。また、 故障時や保守点検による台数減のバックアップと して発電所全体で約1台の電源車を配備する。	(実施済) 美浜3号機 大飯1~4号機 高浜3、4号機
第 58 条 (計装設備)	電気計装設備信頼性向 上対策工事	シビアアクシデント時に炉心損傷や格納容器破損 の防止に必要な、AM監視盤や格納容器スプレイ ポンプ積算流量計伝送器等の耐震対策を施工す る。	(実施中) 美浜3号機 大飯1、2号機 (実施済) 大飯3、4号機 高浜3、4号機
	原子炉水位計設置工事	耐震性を有する差圧式原子炉水位計の耐震裕度向 上または新規設置を行う。	(実施中) 大飯3、4号機 (実施済) 高浜3、4号機

第 59 条 (原子炉制御室)	アニュラス循環排気系 ダンパ作動用空気ライ ン改良工事	全交流電源喪失により制御用空気が喪失した際の 代替として、窒素ボンベおよび配管を既設の制御 用空気系統に接続し、中央制御室でダンパ操作が できるようにする。	(実施中) 美浜3号機 大飯1、2号機 (実施済) 大飯3、4号機 高浜3、4号機
第61条(緊急時対策所)	代替指揮所衛星通信設 備工事	福島第一原子力発電所事故を踏まえ、緊急時対策 所の機能が使用できない場合の代替指揮所(A中 央制御室側など)において、地震発生時でも確実 に通信連絡可能なよう、衛星回線を用いた通信連 絡設備を整備する。	(実施済)
	緊急時対策所整備工事 ※2※3	耐震性、耐津波性があり、中央制御室と同時に機能喪失しない隣接中央制御室横他の場所へ緊急時対策所を設置する。対策要員が7日間留まり、100mSvを超えないよう必要な放射線防護対策を実施する。また、パラメータ伝送ラインの耐震化等を行う。	大飯3、4号機高浜3、4号機

- ※1 実用発電用原子炉及びその付属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則
- ※2 審査会合の状況を踏まえて工事内容を追加
- ※3 美浜、大飯、高浜発電所は、今後敷地内に新たに耐震構造の緊急時対策所を設置予定

## 表-12 新燃料集合体輸送実績

## ウラン新燃料集合体

発 電 所	輸送体数	発 送 元	到 着 日
大飯3号機	2 8	三菱原子燃料(株)	平成 26 年 5 月 21 日
	2 0	三菱原子燃料(株)	平成 26 年 5 月 27 日
大飯 4 号機	2 4	三菱原子燃料(株)	平成 26 年 4 月 8 日
	3 0	原子燃料工業(株)熊取事業所	平成 26 年 4 月 15 日
	3 8	原子燃料工業(株)熊取事業所	平成 26 年 4 月 21 日
合 計	1 4 0		

## 表-13 低レベル放射性廃棄物輸送実績

発 電 所	輸送体数	輸送先	発 電 所
	ドラム缶数(200 リットル)		出港日
美浜	1,760体(充てん固化体)		平成 26 年 6 月 7 日
天 供 	240体(充てん固化体)	日本原燃(株)六ヶ所	平成 26 年 9 月 15 日
大飯高浜	1,440体(充てん固化体)	日本原然(株)ハゲ別 低レベル放射性	平成 26 年 5 月 17 日
	1,560体(充てん固化体)	廃棄物埋設センター	平成 26 年 10 月 25 日
	1,880体(充てん固化体)		平成 26 年 4 月 28 日
	1,120体(充てん固化体)		平成 26 年 10 月 3 日

## 表-14 使用済燃料輸送実績

発電所	体数	燃料種類	輸送先	搬出日
大飯 4 号機	1 4	ウラン燃料	日本原燃 六ヶ所再処理工場	平成26年8月26日

高速増殖原型炉もんじゅにおける 丁事(試験) T程表(平成26年度)  $\Box$ ×

工事(試験)工程表(平成26年度) ■: 実績	平成26年 平成27年	5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	性 能 就 験		設備保全対策*2(平成24年4月2日~ )
1 1	一				
		4 5			
	# 1	項目	识 上 计	上文二件	試験運転等*1

\*1:性能試験等の実施は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第36条第1項(現第43条の3の23)の規定に基づく保安のために必要な措置 命令について(平成25年5月29日原管P発第1305293号)」の解除をもって行う。 \*2:停止している原子炉施設の安全確保のために必要な機器・設備について、点検を実施している。